Vedani S.r.l.
materiali e attrezzature per bonifiche ambientali

Vedani S.r.l. - Via Leonardo da Vinci 11 – 21023 Besozzo VA
Tel. 0332 772913 - Cel. 378 301 9129

www.vedani.it - info@vedani.it



VERIFICA CONFINAMENTO STATICO/DINAMICO

COD: 12*1*3

Controllo sul campo della tenuta del confinamento, della depressione e dei flussi d’aria prima dell’avvio delle lavorazioni in area confinata

Categorie: ANALISI DI LABORATORIO - VERIFICHE AMBIENTALI, PROVE IN SITU

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il servizio prevede la verifica della tenuta del confinamento statico e dinamico allestito in cantieri o aree di lavoro interessate da interventi su materiali contenenti amianto, prima dell’avvio delle lavorazioni. L’attività è finalizzata a controllare la corretta separazione dell’area confinata rispetto agli ambienti esterni, il mantenimento della depressione interna, l’efficacia del sistema di estrazione e la corretta direzione dei flussi d’aria, al fine di limitare il rischio di dispersione di fibre verso le aree circostanti. La verifica può comprendere la misura della depressione mediante manometro differenziale elettronico, il controllo dei flussi d’aria mediante fialette fumogene, la verifica della portata degli estrattori e della velocità dell’aria mediante anemometro, oltre alla prova di tenuta del confinamento statico mediante generatore di fumo, con estrattori attivati e/o spenti in funzione della specifica prova da eseguire. Le attività

vengono svolte con riferimento al D.M. 6 settembre 1994 e alle procedure tecniche applicabili al confinamento statico e dinamico nei cantieri di bonifica da amianto. Al termine delle verifiche viene rilasciata documentazione tecnica delle prove eseguite, con indicazione delle misure effettuate, della strumentazione utilizzata, delle condizioni operative rilevate e delle eventuali osservazioni tecniche. Il costo dell'uscita del tecnico Vedani S.r.l. e i relativi costi di trasferta (11*2*8) sono da quantificare separatamente in base alla localizzazione del sito, alla complessità del confinamento, al numero di aree da verificare e alla tipologia di prove richieste.