Vedani S.r.l.
materiali e attrezzature per bonifiche ambientali

Vedani S.r.l. - Via Leonardo da Vinci 11 – 21023 Besozzo VA
Tel. 0332 772913 - Cel. 378 301 9129

www.vedani.it - info@vedani.it

VERIFICA CONFINAMENTO STATICO/DINAMICO

CODICE: 12*1*3

Verifica tenuta confinamento statico/dinamico

Categorie: ANALISI DI LABORATORIO - VERIFICHE AMBIENTALI, PROVE IN SITU

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Verifica della tenuta del confinamento statico/dinamico, prima dell'inizio lavori, in conformità con il Decreto Ministeriale 06/09/1994. L'intervento prevede le seguenti analisi: misura livello depressione mediante manometro differenziale elettronico; verifica flussi aria mediante fialette fumogene; verifica portata estrattori e velocità aria mediante anemometro; test tenuta confinamento statico mediante generatore di fumo ad estrattori attivati e spenti. Viene rilasciata certificazione delle prove eseguite. L'uscita del tecnico Vedani Srl ed i relativi costi di trasferta saranno computati a parte.